

令和4年度

工事番号：第 22-79210-0005 号

工事名称：郡山北工業高校大規模改造工事（建築・4期）

金抜設計書

内 容 確 認	
委託者側	受託者側
	

県中建設事務所



## ( 閱 覧 参 考 )

## 見 積 関 係

工事名：郡山北工業高校大規模改造工事(建築・4期)  
 路河川名：郡山市八山田二丁目 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は以下のとおりです。

見 積 商 品 名	規 格 等	単 位	見 積 単 価 (円)
既存笠木取外し・ 再取付		m	5,000
既設ドレン上皿撤去		ヶ所	5,000
改修用ドレン取付	ﾀﾞﾚﾝ型 100φ ドレンキャップ共	ヶ所	17,000
合成高分子系ルーフィ ング防水 t=2.0	ゴム内在型ディスク機械的固定工法	m <sup>2</sup>	13,400
合成高分子系ルーフィ ング防水 t=2.0	接着工法	m <sup>2</sup>	15,300
既存防水端末押え 金物撤去	シーリング共	m	1,500
防水端末押え金物 取付		m	2,800
高靱性環境型ウレタン 塗膜防水 基礎	密着工法 800*200*200程度	ヶ所	8,000
既存アルミ手摺及び 笠木撤去		m	7,500
新設アルミ手摺取付	控え柱は既存品を再利用	m	50,000
新設アルミ笠木取付		m	14,900
柱型巾違い役物 加工笠木		ヶ所	43,000
既存笠木取外し・ 再取付		m	5,000
既設ドレン上皿撤去		ヶ所	5,000
改修用ドレン取付	ﾀﾞﾚﾝ型 100φ ドレンキャップ共	ヶ所	17,000
合成高分子系ルーフィ ング防水 t=2.0	ゴム内在型ディスク機械的固定工法	m <sup>2</sup>	13,400



## ( 閱 覧 参 考 )

## 見 積 関 係

工事名：郡山北工業高校大規模改造工事(建築・4期)  
 路河川名：郡山市八山田二丁目 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は以下のとおりです。

見 積 商 品 名	規 格 等	単 位	見 積 単 価(円)
合成高分子系ルーフィング防水 t=2.0	接着工法	m <sup>2</sup>	15,300
既存防水端末押え金物撤去	シーリング共	m	1,500
防水端末押え金物取付		m	2,800
既存防水端末押え金物撤去	シーリング共	m	1,500
合成高分子系ルーフィング防水 t=2.0	ゴム内在型ディスク機械的固定工法	m <sup>2</sup>	13,400
合成高分子系ルーフィング防水 t=2.0	接着工法	m <sup>2</sup>	15,300
既存笠木取外し・再取付		m	5,000
防水端末押え金物取付		m	2,800
巾木磁器質タイル W=150	t=12 片面取り	m	7,000
壁 杉板貼り	t=12	m <sup>2</sup>	9,200
木製巾木	杉 75x20 県産杉材(小節)	m	2,500
木枠	米椨 80x25程度	m	3,800
建具枠	米椨 180x25程度	m	5,400
建具枠	米椨 165x35程度	m	5,700
壁長押フック下地	米椨 150x37	m	5,500
SP-1 3方枠補強	材工共	ヶ所	50,000



## ( 閱 覧 参 考 )

## 見 積 関 係

工事名：郡山北工業高校大規模改造工事(建築・4期)  
 路河川名：郡山市八山田二丁目 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は以下のとおりです。

見 積 商 品 名	規 格 等	単 位	見 積 単 価 (円)
SP-1A 3方枠補強	材工共	ヶ所	50,000
SP-2 3方枠補強	材工共	ヶ所	50,000
SP-3 3方枠補強	材工共	ヶ所	50,000
SP-3A 3方枠補強	材工共	ヶ所	50,000
SP-4 3方枠補強	材工共	ヶ所	50,000
SP-4A 3方枠補強	材工共	ヶ所	50,000
SP-5 3方枠補強	材工共	ヶ所	50,000
SP-6 3方枠補強	材工共	ヶ所	50,000
SP-7 3方枠補強	材工共	ヶ所	45,000
WD-3	材工共	ヶ所	142,000
WD-4	材工共	ヶ所	83,200
WD-6	材工共	ヶ所	90,900
WW-1	材工共	ヶ所	43,300
WW-2	材工共	ヶ所	342,000
TB-2	材工共	ヶ所	427,000
TB-6	材工共	ヶ所	112,000





## ( 閱 覧 参 考 )

## 見 積 関 係

工事名：郡山北工業高校大規模改造工事(建築・4期)  
路河川名：郡山市八山田二丁目 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は以下のとおりです。

見 積 商 品 名	規 格 等	単 位	見 積 単 価(円)
TB-7	材工共	ヶ所	214,000
TB-9	材工共	ヶ所	105,000
TB-10	材工共	ヶ所	181,000
TB-11	材工共	ヶ所	141,000
AD-1	材工共	ヶ所	722,000
AD-2	材工共	ヶ所	593,000
AW-1	材工共	ヶ所	613,000
SP-1	材工共	ヶ所	529,000
SP-1A	材工共	ヶ所	605,000
SP-2	材工共	ヶ所	529,000
SP-3	材工共	ヶ所	941,000
SP-3A	材工共	ヶ所	1,150,000
SP-4	材工共	ヶ所	552,000
SP-4A	材工共	ヶ所	506,000
SP-5	材工共	ヶ所	925,000
SP-6	材工共	ヶ所	693,000



## ( 閱 覧 参 考 )

## 見 積 関 係

工事名：郡山北工業高校大規模改造工事(建築・4期)  
 路河川名：郡山市八山田二丁目 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は以下のとおりです。

見 積 商 品 名	規 格 等	単 位	見 積 単 価 (円)
SP-7	材工共	ヶ所	334,000
LSD-1	材工共	ヶ所	462,000
AP-1	材工共	ヶ所	585,000
AP-2	材工共	ヶ所	828,000
二重床下地	H=150 パネルボード t=20+ラワン合板 t=12	m2	14,500
壁抗菌メッキ不燃化粧板	t=3	m2	17,000
ステンスフック	教室(1教室40個)、トイレ	か所	1,000
B1 曲面黒板	W4500xH1200	ヶ所	696,000
B3c 平面黒板	W1300xH1200	ヶ所	154,000
B4b 平面黒板	W1800xH900	ヶ所	124,000
B4b 平面黒板	W1800xH900 行事用	ヶ所	149,000
B4c 平面黒板	W1200xH900 行事用	ヶ所	96,400
W1b 平面白板	W4500xH1200	ヶ所	469,000
W2a 平面白板	W3600xH1200	ヶ所	405,000
W2b 平面白板	W1200xH1200	ヶ所	126,000
W3c 平面白板	W1800xH900 行事用	ヶ所	168,000



## ( 閱 覧 参 考 )

## 見 積 関 係

工事名：郡山北工業高校大規模改造工事(建築・4期)  
 路河川名：郡山市八山田二丁目 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は以下のとおりです。

見 積 商 品 名	規 格 等	単 位	見 積 単 価 (円)
W3c 平面白板	W1800xH900	ヶ所	143,000
N1a 掲示板	W1300xH1200	ヶ所	106,000
N2c 掲示板	W2100xH900	ヶ所	114,000
N2e 掲示板	W1800xH900	ヶ所	99,800
メラミンポストフ オーム t=20	D150*W900	か所	10,100
メラミンポストフ オーム t=20	D150*W1100	か所	12,300
メラミンポストフ オーム t=20	D150*W1800	か所	20,200
メラミンポストフ オーム t=20	D150*W2000	か所	21,800
メラミンポストフ オーム t=20	D150*W2900	か所	30,000
メラミンポストフ オーム t=20	D150*W3400	か所	38,000
メラミンポストフ オーム t=20	D150*W4300	か所	47,000
足洗い	W900*D600	個	390,000
F-1 掃除用具入れ	材工共	ヶ所	43,900
F-2 流し台	材工共	ヶ所	1,200,000
F-6 飾り棚	材工共	ヶ所	885,000
F-7 カウンター	材工共	ヶ所	470,000



## ( 閱 覧 参 考 )

## 見 積 関 係

工事名：郡山北工業高校大規模改造工事(建築・4期)  
 路河川名：郡山市八山田二丁目 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は以下のとおりです。

見 積 商 品 名	規 格 等	単 位	見 積 単 価(円)
F-8 カウンター	材工共	ヶ所	378,000
F-12 カウンター	材工共	ヶ所	595,000
F-14 図書カウンター	材工共	ヶ所	1,150,000
F-16 壁面高書架	材工共	ヶ所	1,630,000
S-1 室名札	平付け型(縦差し式)	ヶ所	9,800
S-2 室名札	持出し型	ヶ所	11,000
S-3 室名札	持出し型	ヶ所	26,000
グレーチング撤去	880x560	枚	1,500
樹脂入りモルタル塗り	t=20	m <sup>2</sup>	8,000
SUS手摺	H=800	m	29,000
鋼製グレーチング	880x560	枚	72,000
ノスリップ金物撤去	W30	m	1,200
廻縁塩ビ製撤去	コ型	m	200
木製見切り撤去	150x30	m	1,400
木製見切り撤去	25x25	m	1,200
カーテンレール撤去		m	1,000





## ( 閱 覧 参 考 )

## 見 積 関 係

工事名：郡山北工業高校大規模改造工事(建築・4期)  
路河川名：郡山市八山田二丁目 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は以下のとおりです。

見 積 商 品 名	規 格 等	単 位	見 積 単 価(円)
掃除用具入撤去 /	スチール製 460x520x1800 /	ヶ所 /	40,000 /
黒板撤去 /	木製 4500x1200x100 /	ヶ所 /	60,000 /
黒板撤去 /	木製 3600x1200x100 /	ヶ所 /	60,000 /
黒板撤去 /	木製 1800x900x100 /	ヶ所 /	25,000 /
黒板撤去 /	木製 1300x1200x100 /	ヶ所 /	25,000 /
黒板撤去 /	木製 1200x900x100 /	ヶ所 /	25,000 /
掲示板撤去 /	木製 2100x900x50 /	ヶ所 /	25,000 /
掲示板撤去 /	木製 1800x900x50 /	ヶ所 /	25,000 /
掲示板撤去 /	木製 1300x1200x50 /	ヶ所 /	25,000 /
飾り棚撤去 /	木製 6200x500x900 /	ヶ所 /	98,000 /
受付カウンター撤去 /	木製 3600x600x800 /	ヶ所 /	44,000 /
書棚 /	木製 900x300x2400 /	ヶ所 /	35,000 /
書棚 /	木製 1800x300x2400 /	ヶ所 /	45,000 /
カウンター撤去 /	木製 1900x150x30 /	ヶ所 /	20,000 /
カウンター撤去 /	木製 1500x150x30 /	ヶ所 /	20,000 /
スノコ撤去 /	木製 1400x2700x300 /	ヶ所 /	20,000 /



## ( 閱 覧 参 考 )

## 見 積 関 係

工事名：郡山北工業高校大規模改造工事(建築・4期)  
 路河川名：郡山市八山田二丁目 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は以下のとおりです。

見 積 商 品 名	規 格 等	単 位	見 積 単 価 (円)
フック下地撤去	木製 7000x150x36	ヶ所	122,000
ステンス流し撤去	木製 2900x600x750	ヶ所	98,000
ステンス流し撤去	木製 2000x600x800	ヶ所	98,000
ステンス流し撤去	木製 1800x600x800	ヶ所	90,000
ライニング撤去	テラゾー 2900x150x30	ヶ所	80,000
ライニング撤去	木製 2000x150x30	ヶ所	40,000
ライニング撤去	テラゾー 1900x250x30	ヶ所	70,000
ライニング撤去	木製 1800x150x30	ヶ所	40,000
ライニング撤去	木製 1100x150x25	ヶ所	40,000
ライニング撤去	木製 800x150x25	ヶ所	30,000
ライニング撤去	テラゾー 800x150x25	ヶ所	60,000
ライニング撤去	テラゾー 800x250x25	ヶ所	60,000
仮設間仕切壁	軽鉄壁下地W65 石膏ボード貼り (t=9.5 突き 設置、撤去、処分迄)	m <sup>2</sup>	23,000
	以上		



工事名称 郡山北工業高校大規模改造工事（建築・4期）

工事場所 郡山市八山田二丁目 地内

【工事概要】

- 1 工事種別：建築工事
- 2 用 途：学校
- 3 延べ面積：7,240㎡
- 4 構 造：RC造

【総括情報表】

- (1) 適用単価地区……………D（県中1・県北4）
- (2) 単価適用日……………令和4年11月15日
- (3) 前払率……………45%
- (4) 契約保証補正……………金銭的保証
- (5) 共通仮設費区分……………率併用方式
- (6) 建改共通仮設費区分……………率併用方式
- (7) 監理事務所設置……………無し
- (8) 主たる工事区分……………建築工事
- (9) 労務費の比率……………普通
- (10) 週休2日補正……………4週6休
- (11) 工期〔か月〕……………8ヶ月











郡山北工業高校					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		WP
計					
防水工事		1	式		WP
計					
外壁工事		1	式		WP
計					
木工事		1	式		WP
計					
金属工事		1	式		WP
計					
左官工事		1	式		WP
計					
木製建具工事		1	式		WP
計					
金属建具工事		1	式		WP
計					
ガラス工事		1	式		WP
計					
塗装工事		1	式		WP
計					

郡山北工業高校					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内外装工事		1	式		WP
計					
仕上げエント工事		1	式		WP
計					
家具工事		1	式		WP
計					
サッシ工事		1	式		WP
計					
便器穴埋工事		1	式		WP
計					
昇降口まわり改修工事		1	式		WP
計					
解体撤去工事		1	式		WP
計					
建設廃材運搬・処分		1	式		WP
計					



郡山北工業高校		防水工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
クラック補修	エポキシ樹脂注入工法	463	m			代価表 0017
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	851	m			B0-531614 2211A+6 市場
既存笠木取外し・再取付		25.3	m			防水 1 3F
高圧水洗浄 壁・床面	5～6MPa	225	m <sup>2</sup>			B1-101146 2211A+6 個別 3F
既設トレン上皿撤去		3	ヶ所			防水 2 3F
改修用トレン取付	ﾀﾞｲ型 100φ トレンキャップ 共	3	ヶ所			防水 3 3F
合成高分子系ルーフィング 防水 t=2.0	ｺｰﾙ内在型ﾃﾞｲｽ機械的固定工法	189	m <sup>2</sup>			防水 4 3F
合成高分子系ルーフィング 防水 t=2.0	接着工法	35.3	m <sup>2</sup>			防水 5 3F
既存防水端末押え金物撤去	シーリング 共	14.3	m			防水 6 3F
防水端末押え金物取付		14.3	m			防水 7 3F
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	14.3	m			B0-531614 2211A+6 補市 3F
高靱性環境型ウレタン塗膜防水基礎	密着工法 800*200*200程度	18	ヶ所			防水 8 3F
既存ｱﾙﾐ手摺及び笠木撤去		28.5	m			防水 9 3F
新設ｱﾙﾐ手摺取付	控え柱は既存品を再利用	28.5	m			防水 10 3F
新設ｱﾙﾐ笠木取付		28.5	m			防水 11 3F
柱型巾違い役物加工笠木		6	ヶ所			防水 12 3F
既存笠木取外し・再取付		25	m			防水 13 車寄せ
高圧水洗浄 壁・床面	5～6MPa	83.8	m <sup>2</sup>			B1-101146 2211A+6 個別 車寄せ
既設トレン上皿撤去		2	ヶ所			防水 14 車寄せ
改修用トレン取付	ﾀﾞｲ型 100φ トレンキャップ 共	2	ヶ所			防水 15 車寄せ









郡山北工業高校		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ノズリツブ	ステン製 エンド無し 幅35	76.5				代価表 0007 各室、階段	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステン目地 鍵無 600角	1	個			B0-215241 2211A+6 材料	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	34	個			B0-215432 2211A+6 材料	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	19	か所			B0-435441 2211A+6 補市	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	34	か所			B0-435441 2211A+6 市場	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	12	か所			B0-435441 2211A+6 市場	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	1	か所			B0-435441 2211A+6 市場	
カーテンレール新設	シングル	17.7	m			代価表 0024	
SP-1 3方枠補強	材工共	11	ヶ所			金属 1	
SP-1A 3方枠補強	材工共	1	ヶ所			金属 2	
SP-2 3方枠補強	材工共	7	ヶ所			金属 3	
SP-3 3方枠補強	材工共	1	ヶ所			金属 4	
SP-3A 3方枠補強	材工共	1	ヶ所			金属 5	
SP-4 3方枠補強	材工共	1	ヶ所			金属 6	
SP-4A 3方枠補強	材工共	1	ヶ所			金属 7	
SP-5 3方枠補強	材工共	1	ヶ所			金属 8	
SP-6 3方枠補強	材工共	1	ヶ所			金属 9	
SP-7 3方枠補強	材工共	3	ヶ所			金属 10	
計							





郡山北工業高校		金属建具工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
AD-1	材工共	2	ヶ所			鋼製建具 1	
AD-2	材工共	3	ヶ所			鋼製建具 2	
AW-1	材工共	1	ヶ所			鋼製建具 3	
SP-1	材工共	11	ヶ所			SP 1	
SP-1A	材工共	1	ヶ所			SP 2	
SP-2	材工共	7	ヶ所			SP 3	
SP-3	材工共	1	ヶ所			SP 4	
SP-3A	材工共	1	ヶ所			SP 5	
SP-4	材工共	1	ヶ所			SP 6	
SP-4A	材工共	1	ヶ所			SP 7	
SP-5	材工共	1	ヶ所			SP 8	
SP-6	材工共	1	ヶ所			SP 9	
SP-7	材工共	3	ヶ所			SP 10	
LSD-1	材工共	6	ヶ所			鋼製建具2 1	
AP-1	材工共	1	ヶ所			AP 1	
AP-2	材工共	1	ヶ所			AP 2	
計							





郡山北工業高校		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
セルフレベリング材塗り	セルト系 F10 材工共	1,779	m <sup>2</sup>			代価表 0012
二重床下地	H=150 パネボード t=20+ワン合板 t=12	41	m <sup>2</sup>			内外装 2
コンクリート目荒し	床	24.5	m <sup>2</sup>			代価表 0013
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	1,836	m <sup>2</sup>			B0-538213 2211A+6 補市
防滑性ビニル床シート	厚3.5	1	m <sup>2</sup>			代価表 0026
ビニル幅木	高さ75	658	m			B0-538611 2211A+6 補市
壁抗菌マリン不燃化粧板	t=3	182	m <sup>2</sup>			内外装 3
現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付	t=25 難燃	108	m <sup>2</sup>			代価表 0022
防火上主要な間仕切壁	LGS65型 強化PB t=12.5+12.5(両面)	95.7	m <sup>2</sup>			代価表 0023
ビニルクロス貼り	量産品 材工共	44	m <sup>2</sup>			代価表 0014
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	560	m <sup>2</sup>			B0-538311 2211A+6 市場
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	52.5	m <sup>2</sup>			B0-538311 2211A+6 市場
天井廻縁	塩化ビニル製	1,328	m			B0-235421 2211A+6 協議
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	1,737	m <sup>2</sup>			B0-538415 2211A+6 補市
ステンレスフック	教室 (1 教室40個)、トイレ	209	か所			内外装 4
表示板(施工歴標)	150×250 アクリライト4mm	1	か所			B1-101167 2211A+6 個別
計						

郡山北工業高校		仕上げエント工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1 曲面黒板	W4500xH1200	4	ヶ所			仕上げエント 1
B3c 平面黒板	W1300xH1200	4	ヶ所			仕上げエント 2
B4b 平面黒板	W1800xH900	1	ヶ所			仕上げエント 3
B4b 平面黒板	W1800xH900 行事用	2	ヶ所			仕上げエント 4
B4c 平面黒板	W1200xH900 行事用	1	ヶ所			仕上げエント 5
W1b 平面白板	W4500xH1200	1	ヶ所			仕上げエント 6
W2a 平面白板	W3600xH1200	1	ヶ所			仕上げエント 7
W2b 平面白板	W1200xH1200	1	ヶ所			仕上げエント 8
W3c 平面白板	W1800xH900 行事用	1	ヶ所			仕上げエント 9
W3c 平面白板	W1800xH900	1	ヶ所			仕上げエント 10
N1a 掲示板	W1300xH1200	5	ヶ所			仕上げエント 11
N2c 掲示板	W2100xH900	1	ヶ所			仕上げエント 12
N2e 掲示板	W1800xH900	3	ヶ所			仕上げエント 13
メラミンポストフ ォーム t=20	D150*W900	14	か所			仕上げエント 14
メラミンポストフ ォーム t=20	D150*W1100	1	か所			仕上げエント 15
メラミンポストフ ォーム t=20	D150*W1800	4	か所			仕上げエント 16
メラミンポストフ ォーム t=20	D150*W2000	1	か所			仕上げエント 17
メラミンポストフ ォーム t=20	D150*W2900	3	か所			仕上げエント 18
メラミンポストフ ォーム t=20	D150*W3400	1	か所			仕上げエント 19
メラミンポストフ ォーム t=20	D150*W4300	1	か所			仕上げエント 20











郡山北工業高校		昇降口まわり改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	25.9	m <sup>2</sup>			B0-286221 2211A+6	標準	
グレーチング撤去	880x560	2	枚				撤去 1	
根切り	小規模土工 -	6.7	m <sup>3</sup>			B0-432211 2211A+6	補市	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.7	m <sup>3</sup>			B0-432251 2211A+6	補市	
敷きならし	締め固め共	4	m <sup>3</sup>			B0-432243 2211A+6	補市	
砂利地業	再生グラッサレン	3.5	m <sup>3</sup>			B0-133421 2211A+6	標準	
生コンクリート D (県中1・県北4)	呼び強度24 スランプ 18	2.5	m <sup>3</sup>			B1-100006 2211A+6	個別	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m <sup>3</sup> /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	2.5	m <sup>3</sup>			B0-434215 2211A+6	補市	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m <sup>3</sup> /回以下	1	回			B0-434229 2211A+6	市場	
生コンクリート D (県中1・県北4)	呼び強度24 スランプ 18	1.9	m <sup>3</sup>			B1-100006 2211A+6	個別	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m <sup>3</sup> /回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1.9	m <sup>3</sup>			B0-434215 2211A+6	補市	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m <sup>3</sup> /回以下	1	回			B0-434229 2211A+6	市場	
生コンクリート D (県中1・県北4)	呼び強度18 スランプ 18	2.1	m <sup>3</sup>			B1-100006 2211A+6	個別	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m <sup>3</sup> /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	2.1	m <sup>3</sup>			B0-434215 2211A+6	市場	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m <sup>3</sup> /回以下	1	回			B0-434229 2211A+6	市場	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	16	m <sup>2</sup>			B0-434411 2211A+6		
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	16	m <sup>2</sup>			B0-434421 2211A+6	市場	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.2	t			B0-116131 2211A+6	参資	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			B0-116131 2211A+6	参資	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			B0-436212 2211A+6	補市	



郡山北工業高校		解体撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	1,432	m <sup>2</sup>			B0-288221	2211A+6 標準	
ビニル床シート撤去	集積共	323	m <sup>2</sup>			B0-288211	2211A+6 標準	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	41.4	m <sup>2</sup>			B0-283211	2211A+6 標準	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	23.9	m <sup>2</sup>			B0-286221	2211A+6 標準	
床組撤去	つか立て 集積共	15.2	m <sup>2</sup>			B0-284213	2211A+6 標準	
床下地板撤去	集積共	17	m <sup>2</sup>			B0-284221	2211A+6 標準	
畳撤去	一畳 集積共	8	枚			B0-288271	2211A+6 標準	
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	1.5	m <sup>2</sup>			B0-284216	2211A+6 標準	
ビニル幅木撤去	集積共	742	m			B0-288611	2211A+6	
壁下地撤去	集積共	171	m <sup>2</sup>			B0-284324	2211A+6 標準	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	171	m <sup>2</sup>			B0-284322	2211A+6 標準	
壁クロス撤去	集積共	201	m <sup>2</sup>			B0-288373	2211A+6 標準	
天井下地撤去	集積共	1,722	m <sup>2</sup>			B0-284422	2211A+6 標準	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	51.5	m <sup>2</sup>			B0-284421	2211A+6 標準	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	1,670	m <sup>2</sup>			B0-284421	2211A+6 標準	
ノスリップ金物撤去	W30	76.5	m				撤去 2	
廻縁塩ビ製撤去	コ型	1,191	m				撤去 3	
木製見切り撤去	150x30	97.2	m				撤去 4	
木製見切り撤去	25x25	25.9	m				撤去 5	
カーテンレール撤去		22.5	m				撤去 6	

郡山北工業高校		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	296	m <sup>2</sup>			B0-287165 2211A+6 標準
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	64.3	m <sup>2</sup>			B0-287365 2211A+6 標準
ガラス撤去	集積共	119	m <sup>2</sup>			B0-288711 2211A+6 標準
掃除用具入撤去	スチール製 460x520x1800	16	ヶ所			撤去2 1
黒板撤去	木製 4500x1200x100	5	ヶ所			撤去2 2
黒板撤去	木製 3600x1200x100	1	ヶ所			撤去2 3
黒板撤去	木製 1800x900x100	5	ヶ所			撤去2 4
黒板撤去	木製 1300x1200x100	5	ヶ所			撤去2.5
黒板撤去	木製 1200x900x100	1	ヶ所			撤去2 6
掲示板撤去	木製 2100x900x50	1	ヶ所			撤去2 7
掲示板撤去	木製 1800x900x50	2	ヶ所			撤去2 8
掲示板撤去	木製 1300x1200x50	5	ヶ所			撤去2 9
飾り棚撤去	木製 6200x500x900	1	ヶ所			撤去2 10
受付カウンター撤去	木製 3600x600x800	1	ヶ所			撤去2 11
書棚	木製 900x300x2400	1	ヶ所			撤去2 12
書棚	木製 1800x300x2400	3	ヶ所			撤去2 13
カウンター撤去	木製 1900x150x30	2	ヶ所			撤去2 14
カウンター撤去	木製 1500x150x30	1	ヶ所			撤去2 15
スノコ撤去	木製 1400x2700x300	1	ヶ所			撤去2 16
フック下地撤去	木製 7000x150x36	5	ヶ所			撤去2 17





郡山北工業高校		建設廃材運搬・処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	10.9	m3			B0-389511 2211A+6 標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	72.9	m3			B0-389511 2211A+6 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	2	m3			B0-281121 2211A+6 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	41.4	m3			B0-281121 2211A+6 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	1	m3			B0-281121 2211A+6 標準 ガラス・陶器くず
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	7.9	m3			B0-281121 2211A+6 標準 金属くず
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	9.4	m3			B0-281121 2211A+6 標準 廃プラ
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 14.0km以下	18.7	m3			B0-281121 2211A+6 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	3.4	m3			B0-281121 2211A+6 標準 AS成型板
産業廃棄物処分	無筋コンクリート	4.7	t			単価表（非公表）
産業廃棄物処分	木くず	22.8	t			単価表（非公表）
産業廃棄物処分	ガラス・陶器くず	1	m3			単価表（非公表）
産業廃棄物処分	金属くず	8.9	t			単価表（非公表）
産業廃棄物処分	廃プラ	9.4	m3			単価表（非公表）
産業廃棄物処分	ボード類	18.7	t			単価表（非公表）
産業廃棄物処分	アスベスト成型板	3.4	m3			単価表（非公表）
産業廃棄物相当税		3.4	t			積算基準
計						



その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3ヶ月 運搬共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0001	
ネット状養生シート張り	3ヶ月 運搬共 その他経費有	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0002	
内部仕上足場	2ヶ月 運搬共 脚立足場 階高4.0m以下	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0003	
内部階段仕上足場	2ヶ月 運搬共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0004	
胴縁組	杉 材工共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0005	
壁合板	ラワン合板(1類) 厚9mm 材工共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0006	
ノスリップ*	ステンレス製 エント*無し 幅35		1			有り	代価表	0007	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚30	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0008	
施工数量調査	内外部共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0009	
OSCL塗り	木部	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0010	
耐候性塗料塗り 糸幅	3級 ポリウレタン 下地調整共	m	1			有り	代価表	0011	
セルフベ*リング*材塗り	セメント系 710 材工共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0012	
コンクリート目荒し	床	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0013	
ビ*ニルクロス貼り	量産品 材工共	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0014	
差し筋 あと施工アンカー	D10 横向	本	1			有り	代価表	0015	
床コンクリート直均し 仕上げ	刷毛引き	m <sup>2</sup>	1			有り	代価表	0016	
クラック補修	エポ*キシ樹脂注入工法	m	1			有り	代価表	0017	
交通誘導員		人	1			有り	代価表	0018	
キャスターゲート	W6.0*H1.8 6ヵ月	ヶ所	1			有り	代価表	0019	
仮囲い	万能鋼板 6ヶ月 H=2.0m t=1.2mm w=500 - 運搬共	m	1			有り	代価表	0020	



その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
○ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3ヶ月 運搬共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0001
○ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131519 2211A+6 標準
○ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	90				B0-131519 2211A+6 標準
○ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131519 2211A+6 標準
○ 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131691 2211A+6 標準
計								
○ ネット状養生シート張り	3ヶ月 運搬共 その他経費有	m <sup>2</sup>	1					代価表 0002
○ ネット状養生シート張り	防災I類 掛払い手間 - -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131562 2211A+6 標準
○ ネット状養生シート張り	防災I類 供用1日賃料 修理費含む - -	m <sup>2</sup>	1	90				B0-131562 2211A+6 標準
○ ネット状養生シート張り	防災I類 基本料 修理費含む - -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131562 2211A+6 標準
○ 仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1	1				B0-131688 2211A+6 標準
計								
○ 内部仕上足場	2ヶ月 運搬共 脚立足場 階高4.0m以下	m <sup>2</sup>	1					代価表 0003
○ 内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131526 2211A+6 標準
○ 内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m <sup>2</sup>	1	60				B0-131526 2211A+6 標準
○ 内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131526 2211A+6 標準
○ 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	m <sup>2</sup>	1	1				B0-131694 2211A+6 標準
計								



その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ノスリフ	ステンレス製 エンド無し 幅35		1					代価表 0007	
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	m	1	1				B0-215214 2211A+6	材料
有機接着剤 (内装タイル用)	タイプ 1	kg	0.015	1				B0-218055 2211A+6	材料
左官		人	0.05	1			○	B0-911143 2211A+6	参資
その他		式	1	0.25					
計									
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚30	m <sup>2</sup>	1					代価表 0008	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m <sup>2</sup>	1.5	1				B0-536313 2211A+6	市場
計									
施工数量調査	内外部共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0009	
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	m <sup>2</sup>	1	1				B0-181313 2211A+6	標準
計									
OSCL塗り	木部	m <sup>2</sup>	1					代価表 0010	
OS塗り 改修仕様	木部 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581425 2211A+6	補市
CL塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整別途	m <sup>2</sup>	1	1				B0-581423 2211A+6	補市
計									



その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
耐候性塗料塗り 糸幅	3級 ポリウレタン 下地調整共	m	1						代価表 0011
○ 耐候性塗料塗り	鉄鋼面 3級 ポリウレタン 材工共	m <sup>2</sup>	1	0.4		×1.01			刊行物 3
○ 下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	0.4					B0-581411 2211A+6 補市
計									
セルフレベリング材塗り	セメント系 710 材工共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0012
○ セルフレベリング材塗り	セメント系 710 材工共	m <sup>2</sup>	1	1		×1.01			刊行物 4
計									
コンクリート目荒し	床	m <sup>2</sup>	1						代価表 0013
○ コンクリート目荒し	床	m <sup>2</sup>	1	1		×1.01			刊行物 5
計									
ビニルクロス貼り	量産品 材工共	m <sup>2</sup>	1						代価表 0014
○ ビニルクロス貼り	量産品 材工共	m <sup>2</sup>	1	1		×1.01			刊行物 6
計									
差し筋 あと施工アンカー	D10 横向	本	1						代価表 0015
○ 差し筋 あと施工アンカー	スリーブ打込み式 D10 横向	本	1	1		×1.01			刊行物 7
計									

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	刷毛引き	m <sup>2</sup>	1					代価表 0016
床コンクリート直均し 仕上げ	直均し仕上げ -	m <sup>2</sup>	1	1				B0-236213 2211A+6 参考
計								
クラック補修	エポキシ樹脂注入工法	m	1					代価表 0017
クラック補修	エポキシ樹脂注入工法 クラック幅1mm以下	m	1	1		×1.01		刊行物 8
計								
交通誘導員		人	1					代価表 0018
交通誘導員		人	1	1		×1.01	○	県単
その他		式	1	0.25				
計								
キャストゲート	W6.0*H1.8 6ヵ月	ヶ所	1					代価表 0019
キャストゲート	W6.0*H1.8 6ヵ月	ヶ所	1	1		×1.01		刊行物 9
計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮囲い	万能鋼板 6ヶ月 H=2.0m t=1.2mm w=500 - 運搬共	m	1					代価表 0020	
01 仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				B0-131412 2211A+6	標準
02 仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				B0-131412 2211A+6	標準
03 仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	180	1				B0-131412 2211A+6	標準
04 仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				B0-131412 2211A+6	標準
05 仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1				B0-131414 2211A+6	標準
計									
流し台	BL型 幅2000	個	1					代価表 0021	
01 流し台	BL型 幅1800	個	1	1.1				B0-219511 2211A+6	材料
02 特殊作業員		人	0.3	1			○	B0-911111 2211A+6	参資
その他		式	1	0.25					
計									
現場発泡硬質 ウレタンフォーム吹付	t=25 難燃	m2	1					代価表 0022	
01 現場発泡硬質 ウレタンフォーム吹付	t=25 難燃	m2	1	1		×1.01		刊行物 10	
計									

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
防火上主要な 間仕切壁	LGS65型 強化PB t=12.5+12.5(両面)	m <sup>2</sup>	1					代価表 0023
防火上主要な 間仕切壁	LGS65型 強化PB t=12.5+12.5(両面)	m <sup>2</sup>	1	1		×1.01		刊行物 11
計								
カーテンレール新設	シングル	m	1					代価表 0024
カーテンレール新設	シングル	m	1	1		×1.01		刊行物 12
計								
流し台	BL型 幅1800	個	1					代価表 0025
流し台	BL型 幅1800	個	1	1				B0-219511 2211A+6 材料
特殊作業員		人	0.3	1			○	B0-911111 2211A+6 参資
その他		式	1	0.25				
計								
防滑性ビニル床シート	厚3.5	m <sup>2</sup>	1					代価表 0026
防滑性ビニル床シート	厚2.5	m <sup>2</sup>	1	1.4		×1.01		刊行物 13
計								