番号　　第 1 号

設　計　書		決裁	年・月・日	校 長	事務長	主任主査	検 算	設 計
工事名	パソコン室空調設備整備工事	原設計						
工事場所	福島県郡山市八山田二丁目地内	変更						

原設計概要	計測実習室Ⅲ空調設備整備　1式 パソコン実習室空調設備整備　1式
変更理由	
変更概要	
仕様概要	監督員職 氏名　主任主査　伊藤 孝広

	設 計 書					福　島　県			
名称	品種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
総 括 表									
Ⅰ. 直接工事費									
1. C棟2階計測実習室Ⅲ空調設備整備工事									
2. D棟2階パソコン実習室空調設備整備工事									
計									
Ⅱ. 諸経費									
計									
工事価格	Ⅰ＋Ⅱ								
消費税		%	10						

名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1．C棟2階計測実習室Ⅲ空調設備整備工事									
空冷式インバーターエアコン	天吊りエアコン（同時ツイン）	組	1.0						
	冷房14.0kw暖房16.0kw　6馬力								
冷媒用被覆銅管	9.52mm 保温8mm	m	10.0						
〃	15.9mm 保温20mm	m	10.0						
硬質塩化ビニール管	25A	m	10.0						
保温化粧ケース	樹脂製 100×70mm	m	10.0						
平架台		式	1.0						
転倒防止金具		式	1.0						
電源									
電線　EM－CE	EM-CE5.5□-4C	m	77.0						
金属製可とう電線管（ビニル皮覆）	24mm	m	2.0						
G管溶融亜鉛メッキ	GP22mm	m	26.0						

名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
同上附属品		式	1.0						
SUS製プルボックス（端子付）	200×200×150	個	1.0						
盤ボックス	屋内用　400×400×140　木板付	個	1.0						
漏電遮断器	P3100-200V '30A 5/KA	個	1.0						
結線調整費		式	1.0						
電工費		式	1.0						
消耗品雑材料		式	1.0						
合計									

名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2. D棟2階パソコン実習室空調設備整備工事									
空冷式インバーターエアコン	天井露出型エアコン（室内機）	組	1.0						
	冷房7.1kw暖房8.0kw　3馬力								
冷媒用被覆銅管	9.52mm 保温8mm	m	20.0						
〃	15.9mm 保温20mm	m	20.0						
硬質塩化ビニール管	25A	m	10.0						
保温化粧ケース	樹脂製 100×70mm	m	10.0						
平架台		式	1.0						
転倒防止金具		式	1.0						
電源									
電線　EM－CE	EM-CE3.5□-4C	m	65.0						
金属製可とう電線管（ビニル皮覆）	24mm	m	2.0						
G管溶融亜鉛メッキ	GP22mm	m	12.0						

	設 計 書					福　島　県			
名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
同上附属品		式	1.0						
SUS製プルボックス（端子付）	200×200×150	個	1.0						
盤ボックス	屋内用　400×400×140　木板付	個	1.0						
漏電遮断器	P3100-200V '30A 5/KA	個	1.0						
結線調整費		式	1.0						
電工費		式	1.0						
消耗品雑材料		式	1.0						
合計									

第 2 号

名　称	品 種	単位	原　設　計			変 更 設 計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	